

## 計畫施工時間:

- 道路重建預計將於 2025 年 6 月 23 日當週開始, 預計約三個月內完成。
- 每日工作時間為上午 7:30 至下午 4:30。
- 確切施工日期將提前公告, 並張貼於路障和府上書面通知上。

## 任何疑問?

### City of San Mateo



330 W 20th Avenue  
San Mateo, CA 94403



(650) 522-7300



publicworks@cityofsanmateo.org

### McGuire and Hester



(510) 632-7676



www.mcguireandhester.com

For weekly updates, visit our website at:

[www.cityofsanmateo.org/137/Public-Works](http://www.cityofsanmateo.org/137/Public-Works)



請於市政府網頁搜尋每周更新訊息

## CITY OF SAN MATEO

### 平整街道計畫第四期

Smooth Street Program 4, SSP4  
市政廳現場說明會: 六月五日晚間7點至 9點  
Shoreview 育樂中心 (950 Ocean View Avenue)

## 施工預期狀況

### 全深度道路重建工法 (Full-Depth Reclamation, FDR)

此工法包括將石灰粉與／或水泥粉撒佈於路面, 並利用大型機具將其混合至既有瀝青與路基骨材鋪面中。道路重建深度約為 15 至 18 英吋。原有損壞的路面將與下方土壤混合形成新的穩定路基。施工步驟如下:

- **撒佈石灰並與既有瀝青／基底混合 (FDR 作業第一天):** 承包商會將石灰粉撒佈於道路表面, 隨後將對現有路面進行就地粉碎並與既有瀝青和基底骨材混合。**在此過程中, 禁止任何車輛通行。**
- **施工路段靜置過夜:** 石灰與現有骨材路段混合後, 該路段需要約 24 小時的養護時間。此養護期間將持續至夜間。**夜間禁止任何車輛通行。**
- **撒佈水泥並混合壓實 (FDR 作業第二天):** 承包商接著會將水泥粉撒佈於道路表面, 並與上述 FDR 程序完成路面進行就地混合, 以穩定並完成新鋪面路基。**在此過程中, 禁止任何車輛通行。**
- **施工路段養護期 (3 至 5 天):** 雖然此階段的路面相對平整, 但由於新鋪設路面可能仍有鬆散的碎石狀材料, 請務必減速慢行。**在養護期間, 該路段將僅開放給當地車輛通行。請避免在此期間安排大型貨物運送或施工作業。**
- **整平與移除部分材料以準備鋪設:** 承包商將移除部分頂層混合再生材料, 以預留空間鋪設新瀝青鋪面表層。施工單位將鋪設臨時瀝青斜坡連結車道與未完成施工鋪面。**施工期間, 預計會有全路段封閉情況, 但施工結束後重新開放給當地車輛通行。**
- **鋪設新瀝青:** 為避免瀝青材料被車輪磨損並帶入車道或住宅範圍, 請注意施工標誌, 並在道路開放通行後再行進入。**施工期間, 預計將在工作時段實施全路段封閉。**

圖1: FDR 施工過程



## 施工期間:

- 若施工告示牌顯示街道已封閉或即將封閉, 請勿在街道上停車或行駛。
- 請遵守臨時張貼的限速標誌。為避免瀝青沾黏或汙染到您的車道或住宅空間, 請留意承包商的告示, 並等候街道開放後再行通行。
- **注意!** 若在街道未開放前駕車通行, 可能會導致新鋪路面受損, 且瀝青材料會被帶進您的車道及住宅區域。

圖 2: FDR 完工與新瀝青鋪面

